

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за израду техничке документације – Пројекат рушења и рушење стамбеног објекта у Аранђеловцу, ул. Књаза Милоша бр. 28, КП бр 4304 КО Аранђеловац.

Потребно је урадити Пројекат рушења са техничком контролом за стамбени објекат у ул. Књаза Милоша бр. 28, на кп бр 4304 КО Аранђеловац.

Спратност предметног објекта је П+0, а бруто површина 70m².

Након добијања дозволе о уклањању објекта, а на основу пројекта рушења са техничком контролом, потребно је приступити уклањању (рушењу) предметног објекта. Сву тражену документацију доставити у одговарајућој штампаној и електронској форми и то у три примерка.

Рушењу објекта је потребно приступити због дотрајалости истог и већих оштећења, чиме је угрожена његова стабилност и представља непосредну опасност за живот и здравље људи, за суседне објекте и за безбедност саобраћаја.

КОНСТРУКЦИЈА:

Објекат који се руши је грађен класичним системом градње са носећим зиданим зидовима, фундираним на тракастим темељима и хоризонталним и вертикалним серкљажима. Носећи зидови су од опеке 50cm зидани у продужном малтеру 1:3:9.

Кровна конструкција је дрвена, формирана од рогова и рожњача са столицама и ослања се на међуспратну конструкцију.

СПОЉНА ОБРАДА:

Сви спољни зидови су од опеке.

Спољашњи отвори су од дрвених профила.

Кровни покривач је цреп.

ОРГАНИЗАЦИЈА РУШЕЊА:

Пре приступања поступку рушења предметни објекат искључити са електродистрибутивне и водоводне мреже.

Поступак рушења организовати тако да се може безбедно обављати кретање радника и транспортних возила, а да се при томе не угрожавају суседни објекти, саобраћај и пролазници.

Простор манипулативног простора-градилишта на коме се налазе предметни објекат потребно је обележити и заштити траком. Потребно је поставити упозоравајуће табле којима се обавештавају пролазници о радовима рушења и забрањује приступ и пролаз незапослених лица кроз ограђени простор-градилиште.

На предметном објекту најпре извршити демонтажу и скидање црепа и његово одлагање на градилишту. Приликом овог поступка применити све потребне мере и одредбе које предвиђа Закон о безбедности на раду. Након скидања црепа приступити демонтажи коплетне дрвене конструкције крова, а потом демонтажи столарије. Потом извршити демонтажу међуспратне конструкције и онда приступити рушењу зидова. Рушење објекта је могуће извршити багером. Рушење извршити са свим мерама опреза како се не би нанела штета суседним објектима. Распоред потребних машина на градилишту вршити у складу са потребама за истим, а по налогу одговорног надзорног органа за овај део посла.

Терен после рушења објекта уредити и шут одвести ван градилишта.