

Za potrebe "OFK ARANĐELOVAC 1979" urađeno je idejno rešenje zaštitne ograde iza golova fudbalskog stadiona u ulici V. Karića br7 u Aranđelovcu.

Zaštitna ograda je dužine 23m i visine 6,00m postavljena simetrično po osovini gola. Sastoji se od stubova ukupne visine 7,00m', na međusobnom rastojanju od 4,48m'.

Stubovi su čelični, preseka 100/100/5 mm. Fundirani su na betonskim stopama 40x40cm, visine 60cm


Kao ukrućenje, postavljeni su horizontalni kutijasti profili HOP 60/80/4mm, na rastojanju od 2,00m

Za ogradu je predviđena elektrovarena zaštitna mreža obložena PVC-om u boji po želji investitora.

SPECIFIKACIJA MATERIJALA:

1. Čelični stubovi h=7,0m -100/100/5mm sa veznim pločicama.,12kom
2. Čelični profili -HOP60/80/4 L=4,58m.....30kom
3. Čelični profili -HOP100/100/5 L=4,58m..... 10kom
4. Zaštitna mreža-23.0 x 6,00 m x2.....276m2
5. Armirano betonske stope MB30 12kom 0,40x0,40x0,60m.....1,16m3

IDEJNO REŠENJE ZAŠTITNE OGRADE IZA GOLOVA NA FUDBALSKOM TERENU "OFK ARANĐELOVAC 1979" U UL.V. KARIĆA 7- ARANĐELOVAC
projektant: arh. ZORAN M. TODOROVIĆ



Zoran M. Todorović

