

0.1 НАСЛОВНА СТРАНА ГЛАВНЕ СВЕСКЕ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА

0 - ГЛАВНА СВЕСКА

Инвеститор: ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
- управљач ЈКП "Зеленило Аранђеловац"
Венац слободе 10
34300 Аранђеловац

Објекат: Точилиште "Ђулара"
на к.п.1934/1
к.о. Аранђеловац

Врста техничке документације: ИДП – идејни пројекат

Врста радова: инвестиционо одржавање

Главни пројектант: Предраг Јошић, диа
Број лиценце: 300 8108 04

Потпис:



Број техничке документације: 014-0/2026
Место и датум: Београд, 27.02.2026.

0.2. САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ

0.1.	Насловна страна главне свеске
0.2.	Садржај главне свеске
0.3.	Одлука о именовању главног пројектанта
0.4.	Изјава главног пројектанта
0.5.	Садржај техничке документације
0.6.	Подаци о пројектантима
0.7.	Подаци о објекту и локацији
0.8.	Сажети технички опис
0.9.	Предмер и предрчун
0.10.	Копије добијених сагласности
0.11.	Графички прилози

0.3. ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23 и 91/2025) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС”, бр. 96/2023) као:

ГЛАВНИ ПРОЈЕКТАНТ

за израду пројекта **Идејног пројекта радова на инвестиционом одржавању точилишта "Ђулара" на к.п.1934/1, к.о. Аранђеловац, у оквиру Споменика природе "Парк Буковичке Бање"**, одређује се:

Предраг Јошић, диа..... 300 8108 04

Инвеститор:

ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
- управљач ЈКП "Зеленило Аранђеловац"
Венац слободе 10
34300 Аранђеловац

Одговорно лице/заступник:



Јошић Драгана

Место и датум:

фебруар 2026.

0.4. ИЗЈАВА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА

Главни пројектант *Идејног пројекта радова на инвестиционом одржавању
точилишта "Ђулара" на к.п.1934/1, к.о. Аранђеловац, у оквиру Споменика природе
"Парк Буковичке Бање"*

Предраг Јошић дипл.инж.арх.
ИЗЈАВЉУЈЕМ

да су делови идејног пројекта међусобно усаглашени, да подаци у главној
свесци одговарају садржини пројекта

0.	ГЛАВНА СВЕСКА	бр.014-0/2026
1.	ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ	бр.014/2026
4.	ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА	бр.014-1/2025

Главни пројектант (ИДП): Предраг Јошић дипл.инж.арх.

Број лиценце:	300 8108 04
Лични печат:	Потпис:
	
Број техничке документације:	014-0/2026
Место и датум:	Београд, 27.02.2026.

0.5. САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

0.	ГЛАВНА СВЕСКА	бр.014-0/2026
1.	ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ	бр.014/2026
4.	ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА	бр.014-1/2025

0.6. ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА

0. ГЛАВНА СВЕСКА:

Главни пројектант:	Предраг Јошић, диа
Број лиценце:	300 8108 04
Лични печат:	Потпис:



1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ:

Пројектант:	„Intellinea” д.о.о. предузеће за пројектовање, инжењеринг и опремање ентеријера, Кумановска 2, 11 111 Београд
-------------	---

Одговорни пројектант:	Предраг Јошић, диа
Број лиценце:	300 8108 04
Лични печат:	Потпис:



Одговорни пројектант:
Број лиценце:
Лични печат:



4. ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА:

Пројектант:	„Intellinea” д.о.о. предузеће за пројектовање, инжењеринг и опремање ентеријера, Кумановска 2, 11 111 Београд
Одговорни пројектант:	Милена Стојић, дие
Број лиценце:	350 Е332 07
Лични печат:	Потпис:



0.7 ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ

ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ

тип објекта:	слободностојећи објекат	
врста радова:	инвестиционо одржавање	
категорија објекта:	„Г” – инжењерски објекти	
класификација појединих делова објекта:	учешће у укупној површини објекта (%):	класификациона ознака: 222220
	100%	– Водоторњеви и други резервоари за воду, изворишта, фонтане (чесме), хидранти
назив просторног односно урбанистичког плана:	План детаљне регулације за споменик природе парк Буковичке бање у Аранђеловцу („Службени гласник“, број 1/2021)	
град/општина:	Аранђеловац	
број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и катастарска општина објеката/радова који су предмет захтева:	к.п. 1934/1, к.о. Аранђеловац	
број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и катастарска општина преко којих прелазе прикључци за инфраструктуру који су предмет захтева:	к.п. 1934/1, к.о. Аранђеловац	

ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ:	
ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	
Прикључак на инсталације водовода	постојећи, без промене капацитета
Прикључак на канализациону мрежу	постојећи, без промене капацитета
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА	
прикључак на (инсталација, мрежа)	постојећи, без промене капацитета

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ:

Мере техничке заштите и други радови на санацији реконструкцији и доградњи објеката: точилишта "Ђулара", точилишта "Талпара" и објекта на "Звездари" у Парку "Буковичке бање" - које је издао Завод за заштиту споменика културе Крагујевац	бр. 840-02/2 од 04.08.2025.
---	--------------------------------

ДОБИЈЕНЕ САГЛАСНОСТИ:

Решење о сагласности на Елаборат инвестиционог одржавања точилишта Ђулара - које је издао Завод за заштиту споменика културе Крагујевац	бр. 634-02/1 од 13.03.2026.
---	--------------------------------

0.8 - САЖЕТ ТЕХНИЧКИ ОПИС

**радова на инвестиционом одржавању точилишта "Ђулара" на к.п.1934/1,
к.о. Аранђеловац, у оквиру Споменика природе "Парк Буковичке бање"**

Извориште минералне воде "Ђулара" налази се на к.п.1934/1, к.о. Аранђеловац, у оквиру Споменика природе "Парк Буковичке бање".

Почетак развоја Буковичке бање везан је за 19. и почетак 20. века, када је извор Ђулара имао бањску намену - вода се користила и за пиће, али и за купатилске и терапијске сврхе. Сам извор био је скромно уређен са минималном архитектонском обрадом.

Током велике реконструкције Буковичке бање у периоду између 1933. и 1935. године, извршена је рекаптаж извора Ђулара у оквиру целовитог плана модернизације бањског комплекса. Извор је прилагођен савременијим хигијенским стандардима тог времена, вода је усмерена кроз контролисани систем истицања, а објекти за купање су уклоњени или стављени ван употребе, па је извор изгубио купалишну функцију. Извршено је и архитектонско уобличавање изворишта формирањем надстрешнице са два крака потпорних зидова и поплочаним платоом испред извора. Извориште је и урбанистички интегрисано у новоуређени парк кроз систем стаза и зелених површина, чиме Ђулара постаје амбијентална и просторна тачка у оквиру парка, а не изоловани функционални објекат.

Овим пројектом обухваћена је рестаурација свих површина архитектонског оквира извора (потпорних зидова, надстрешнице, пода платоа...).

Стање објекта и узроци оштећења

Извор Ђулара тренутно се не користи и није у функцији. Архитектонски склоп који је формиран како би се сам извор заштитио и нагласио грађен је од квалитетног чврстог материјала - опеке, армираног бетона, а завршна обрада свих видних површина је бели мермер - венчац.

На потпорном зиду са леве стране изворишта, видљива су поља на којима недостају камене плоче које су облагале зидне површине. Са овог дела зида уклоњен је и део поклопних плоча.

Услед деловања атмосферских утицаја, загађења и старости материјала камен је веома запрљан и прекривен црним флекама које прекривају површине читавих квадера. Степен запрљаности зависи од изложености штетним дејствима.

Финална обрада површина квадера - брушењем и штоковањем једва је видљива.

Жардињере које су формиране на потпорним зидовима у лошем су стању. Поједини квадери дислоцирани су из својих оригиналних лежишта и читав предњи зид жардињере кренуо је у поље - изашао је из вертикалне осе и потребно га је президати. Делови камена испод жардињера прекривени су слојем алги и маховина.

Горња зона потпорног зида од опеке који је обложен каменом на страни ка извору, у веома је лошем стању. Малтер се окрунио и отпао, спојнице су шупље, а на више места делови опеке, или целе опеке су испале из зида.

Надстрешница је формирана од армирано-бетонске плоче која по ободу има греду-јастуче на коју су положене чеоне поклопне плоче од природног камена "Г" попречног пресека. Део плоча је дислоциран и делимично померен из својих лежишта.

Кров надстрешнице прекривен је слојем земље и ниског растиња, али на плафону надстрешнице нису видљиви трагови продора атмосферске воде.

Под платоа испред извора обложен је ломљеним мермером са широким фугама од ливеног тераца. Део плоча замењен је плочама од камена друге врсте који не поседује потребну отпорност и чврстоћу да издржи атмосферске прилике којима је на том месту изложен. Веза камена и подлоге је у лошем стању.

На платоу, на делу који гледа ка извору некада су постојале две клупе са седиштем и наслоном од камена, али данас ови елементи недостају и видљива су само лежишта у којима су некада били постављени.

Површине камене облоге лучног зида испод надстрешнице, боље су очуване, са мањим степеном оштећења и запраљаности.

Предлог радова на инвестиционом одржавању

Након подизања скеле констатоваће се степен свих оштећења евидентираних на елементима архитектонског склопа око извора. Овим пројектом обухваћена је санација и рестаурација свих површина, детаља и материјала од којих су елементи склопа начињени.

Пре почетка радова извођач је дужан да монтира скелу, у свему према важећим прописима, да је уземљи, постави потребно осветљење. За радове на

скели који се изводе на јавним површинама обавезно је прибављање одговарајућих аката надлежних органа (што није предмет овог поступка). Неопходна је примена мера којима се обезбеђује заштита на раду.

Пре почетка радова обавезна је заштита постављањем ПВЦ перфорираног застора преко комплетне површине скеле. Све радове на монтажи скеле изводити према техничким прописима, а након монтаже извршити комисијски пријем скеле.

Потребно је извршити уклањање свих слојева земље и растиња са крова надстрешнице, као и пражњење жардињера у склопу потпорних зидова.

Пројектом је предвиђено чишћење и прање свих површина камена (облога зидова, надстрешнице, степеника, постамената и пода), водом под притиском и компримованим ваздухом, без пескирања, тако да се скину све масне флеке и слојеви патине, а да се не оштети кохерентност подлоге. Ово чишћење и прање врши се искључиво неабразивним путем, ваздухом и водом под притиском, са додатком детерџената и хемијских средстава за прање.

Планирано је чишћење делова архитектонског склопа од штокованог и буњасто обрађеног природног камена пескирањем под контролисаним притиском. Чишћење вршити пажљиво до мере да се скину све масне флеке, нечистоћа и слојеви патине, а да се не оштети кохерентност подлоге од природног камена. По чишћењу приступити прању водом под притиском, ради скидања честица прашине, слојева песка и камене ситнежи. Ово чишћење и прање врши се искључиво абразивним путем, ваздухом, најситнијим кварцним песком, гранулације 0,3-0,8мм, и водом под притиском, без додатака хемијских средстава за прање.

Након чишћења извршиће се демонтажа свих елемената који су се већ делимично одвојили од лежишта. Све демонтиране елементе потребно је обележити, како би се вратили на оригинално место.

Пројектом је предвиђена набавка, обрада и израда недостајућих елемената од природног камена (вертикалних плоча на потпорном зиду, поклопних плоча, плоча клупа). Камен за плоче мора бити једар, без напрслина, врсте и боје у свему према оригиналном који је коришћен на осталим елементима чесме, по избору стручног сарадника Завода за заштиту споменика културе. Очуване вертикалне плоче горње зоне потпорног зида потребно је приликом враћања на зид поставити тако да се оригиналне плоче постављају симетрично у односу на надстрешницу (по 6 са сваке стране), а нове плоче које се израђују како би се замениле оне које

недостају постављају се такође симетрично, у крајњим пољима зида (у свему према шеми датој на цртежима).

Рестаурација оштећења на површинама плоча и квадера од природног камена планирана је специјалним бесцементним репаратурним малтерима на бази хидрауличног креча са агрегатом млевеним каменом исте врсте као и постојећи камен који се надограђује (мешавина камене ризле-1, каменог гриза и каменог брашна), и по потреби кречом. Материјал који се користи за рестаурацију мора бити фабрички упакован, са атестом домаће акредитоване лабораторије или института. На очишћене површине оштећења четком нанети средство за боље везивање подлоге и наноса репаратурног малтера - сн веза. Завршна обрада површина камена је према постојећој: штоковањем са извлачењем ивичних трака ширине 3цм, брушењем или буњастом обрадом.

Делови потпорних зидова од опеке, ка парку на којима је остао очуван малтер предвиђени су за обијање комплетне површине малтера. Малтер се обија и са плафона надстрешнице.

Обијене зидне површине очистити и опрати. Спојнице продубити до дубине од 2 цм, очистити кламфама, челичним четкама и испрати водом.

Пројектом је предвиђено презиђивање оштећених делова потпорних зидова од опеке. Презиђивање се врши пуном опеком, у продужном малтеру размере 1:2:6. Потребно је пажљиво порушити растрешене делове, очистити од малтера и опрати млазом воде. Опеку очистити и по потреби отесати нове комаде. Президати зид по узору на првобитни.

Малтерисање површина плафона надстрешнице и потпорног зида ка парку вршити продужним малтером у два слоја. Потребно је извршити шприцање подлоге цементним млеком размере 1:1 са додатком оштрог просејаног песка-1, у слоју који не сме бити дебљи од 3-4мм, уз претходно квашење зидне површине. Први слој "грунт" радити продужним малтером размере 1:2:6 и дебљине слоја до 2цм, од испраног, просејаног оштрог песка-1 и гашеног креча, одлежалог најмање 30 дана. Малтер наносити преко поквашене подлоге, (просушена подлога после пачокирања). Када дође до просушивања првог слоја малтера, извршити нарезивање ради бољег везивања другог слоја и набацити други слој у размери 1:3:9, "пердаш" малтер који се справља на исти начин као први слој, само је песак ситан, чист без примеса, муља и органских материја. Други слој дебљине 1-2цм, наноси се преко потпуно везалог првог слоја, који се претходно покваси. Завршну површину испердаштити уз квашење и глачање малим пердашкама. Тако припремљена површина је предвиђена за бојење без претходног

глетовања.Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер неговати квашењем да не дође до сушења и "прегоревања".

Пројектом је предвиђено бојење малтерисаних делова зидова и плафона надстрешнице силикатним бојама типа Rōfix PE 225 Reno 1K или адекватно, водонепропусним и паропропусним, микроармираним, постојаним на светлост и атмосферске утицаје, са обавезним претходним наношењем прописане подлоге-прајмера. Површине морају бити у потпуности суве и очишћене од прашине. Бојење извести у најмање два премаза у тону по избору стручног сарадника Завода, а на основу усвојеног узорка, након претходно извршених проба. Материјал мора да има потребне атесте.

Армирано-бетонска плоча надстрешнице предвиђена је за преглед и поправку подлоге и наношење слојева хидроизолације. Унутрашњи зидови жардињера, такође се премазују хидроизолационим премазима.

Под платоа предвиђен је за уклањање комплетне количине ломљеног камена и фуга од тераца. Сви очувани делови ломљеног камена се чисте и поново уграђују, док се оштећене плоче мењају новим, од камена исте врсте. Пројектом је предвиђена израда нових фуга од ливеног тераца.

У Београду,
Фебруар 2026.



Главни пројектант

Предраг Јошић, дипл.инж.арх
бр. лиценце 300 8108 03

ЈКП ЗЕЛЕНИЛО
АРАНЂЕЛОВАЦ

Бр. 2104

12.09.

2025

АРАНЂЕЛОВАЦ

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ КРАГУЈЕВАЦ

Број /

840-02/2

Дана /

04.08.

20

год.

КРАГУЈЕВАЦ

Завод за заштиту споменика културе у Крагујевцу, на основу члана 137. Закона о културном наслеђу („Сл. Гл. РС” бр. 129/21) а у вези са члановима 99. став 2. тачка 1, 100. став 1. и 104. Закона о културним добрима („Сл. гласник” бр. 71/94) и члана 104. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник” бр. 18/16), а на захтев ЈКП “Зеленило Аранђеловац” из Аранђеловца, бр. 1792 од 01.08.2025.год., заведен у Заводу под бр. 840-02/1 од 05.08.2025.год., доноси,

РЕШЕЊЕ

1. Мере техничке заштите и други радови на санацији реконструкцији и доградњи објеката: точилишта “Ђулара”, точилишта “Талпара” и објекта на “Звездари” у Парку “Буковичке бање”, могу се предузети на основу следећих услова:

Општи услови за све објекте:

1. Радови који се предузимају на објектима не смеју угрозити статичку стабилност истих;
2. избор свих материјала, опреме и боја морају се извршити уз сарадњу са представницима надлежног завода за заштиту споменика културе;
3. могуће је фазно извођење радова, али сваки објекат мора представљати по једну фазу и радови се на сваком објекту морају се изводити једновременно, без фаза и евентуалних прекида;
4. након извршених радова и евентуално постављање инфраструктурних водова, неопходно је и обавезно сав околни простор вратити у првобитно стање;
5. забрањује се уклањање било ког високог и средњег растиња на простору Парка, односно ремоделовање зеленила без претходно прибављених услова Завода за заштиту природе Србије;
6. за све планиране радове инвеститор је дужан да обезбеди посебне услове Завода за заштиту природе Србије;

Радови на точилишту “Ђулара”

1. дозвољавају се радови на санацији/конзервацији и реконструкцији објекта. Није дозвољена доградња објекта;
2. поштовати габарите објекта на којим се интервенише –сам објекат извора;
3. испитати стање хидро мреже минералне воде и утврдити могућност активирања исте. Уколико није могуће активирати некадашњи извор, могуће је довести градску воду и користити точилиште као јавну чесму;
4. извршити статичку експертизу стања конструкције надстрешнице;
5. на основу добијене анализе санирати/реконструисати постојећу кровну надстрешницу, тако да се сачува изворни изглед исте. Санирати бетон на надстрешници, заштитити хидрофобном заштитом, а могуће је надстрешницу

заштитити хидроизолацијом и озеленити, тј. могуће је формирање „зеленог крова“ у виду кровне баште;

6. мермерне плоче са чеоног дела надстрешнице, демонтирати и припремити за поновну уградњу. Након санације/реконструкције нестабилних делова вратити очуване мермерне плоче. Оштећене плоче заменити новим плочама, у свему према постојећем;

7. извршити бојење плафона белом силиконском бојом;

8. постојеће металне стубове очистити од боје, рестаурирати по потреби, и завршно бојити мат црном бојом уз све потребне предрађе;

9. постојећи потпорни зид, у веома лошем стању, по потреби санирати/реконструисати и/или президати у свему према постојећем. Претходно пажљиво демонтирати постојећу облогу, гранитни квадери у доњој зони и резане мермерне плоче у горњој зони, са обележавањем свих елемената и израдом детаљне фотодокументације, ради враћања/монтирања истих у првобитно стање (мисли се на положај елемената, све висинске и дужинске коте и др. по угледу на аутентично/изворно стање и изглед). Оштећене елементе заменити новима у свему према оригиналу (по врсти камена, димензијама, облику, обради и др.);

10. све мермерне и гранитне облоге пре демонтаже опрати водом под притиском, благом хемијом за чишћење графити, тако да се не оштети структура камена.

11. поновну уградњу свих елемената извршити по угледу на аутентично стање и са израдом нових fuga у малтеру са белим цементом. Све мермерне плоче финално исполирати, а све завршне површине премазати заштитним антиграфит средством које не мења боју камену;

12. очистити и опрати постојећи под и све елементе (држаче клупа) лево и десно од стубова.

13. санирати под од ломњеног мермера заменом оштећених елемената и заменом fuga на поду. Евентуално је могуће под заменити новим мермерним плочама или гранитним пикованим или паљеним плочама у тону по избору представника Завода;

14. реконструисати поломљене клупе, постављањем седалног дела од мермера или бетона од белог цемента, по узору на првобитно;

15. извршити примерено хортикултурално уређење око изворишта у сарадњи са представницима Завод за заштиту природе;

Радови на точилишту „Талпара“

1. дозвољавају се радови на санацији/ конзервацији, реконструкцији и адаптацији објекта за точење воде „Талпара“. Није дозвољена доградња објекта;

2. адаптацију радити унутар постојећих габарита објекта;

3. извршити санацију постојећег равног крова уз потпуно задржавање његовог оригиналног облика, нарочито перфориране стрехе у коју је инкорпорирана расвета. Санацију крова извести према стандардима и техничким решењима за овај тип крова, уз примену свих потребних слојева и квалитетних савремених материјала. Могуће је креирање „зеленог крова“ у виду кровне баште;

4. постојеће заштитне металне решетке рестаурирати и обојити црном мат бојом за метал;
5. оштећене и дотрајале плочице (бордо-треракота) са фасаде заменити плочицама у изворној боји, тако да буду уједначене. Постојеће жуте плочице на делу сокле заменити плочицама у боји као што су и остале на објекту. Малтерисане површине санирати и обојити белом силикатном/силиконском бојом;
6. увучени део са точилиштем сачувати у изворним материјалима уз чишћење и замену свих дотрајалих елемената (плочица) у свему према постојећем;
7. све постојеће отворе задржати, уз могућност отварања нових, на за то адекватним местима. Сва столарија на објекту мора бити метална, израђена од најтањих профила, црне, мат боје;
8. ентеријер објекта опремити савременим материјалима а који задовољавају потребе корисника;
9. извршити реконструкцију свих инсталација у објекту – ВК, ЕИ, птт и др., а према важећим стандардима и прописима за сваку понаособ, а према новим функцијама објекта и потребама корисника;
10. уклонити постојећу витрину испред објекта. Сва опрема (витрине за пића, сладоледе и сл.) мора бити унутар просторија, али тако да не заклањају портале (стаклене отворе на фасадама);

Радови на објекту „на Звездари“

1. могуће је потпуно реконструисати остатке објекта, тј. изградити објект на "Звездари", на постојећим темељима (приземље, евентуално приземље са галеријом), максималне висине до кровног венца до 5м. Обликовање објекта прилагодити „бањској“ архитектури;
2. материјали који се примењују морају бити природни: дрво, камен, бибер цреп, фасадне површине од трајних фасадних материјала . Користити материјале који су већ примењивани на изворним објектима парка (није дозвољена примена фасадних облога тип „Демит“ фасада или сл.)
3. намене објекта може бити угоститељско/услужног типа - кафетерија, сувенирница, посластичарница и сл.;
4. ентеријер обрадити и дизајнирати потпуно савремено, модерним материјалима и опремом, а у складу са наменом и коришћењем простора. Објект опремити свим новим инсталацијама (ВК, ЕИ, М, птт, ппз и др.), а према важећим стандардима и прописима за исте;
5. фасадна столарија може бити дрвена (пуно или ламелирано дрво) или метална са што тањим профилима;
6. кров може бити вишеводан, покривен бибер црепом или раван са кровним покривачем, сакривен иза атике;
7. предвидети нове олучне хоризонтале и вертикале од поцинкованог лима, пластифициране/бојене у боји фасаде;
8. могуће је формирати отворен простор, башту око објекта, максимално до 60м2, монтажну-демонтажну, тако да се задржи сво дрвеће. Могуће је поставити подлогу од композитног материјала издигнуту од терене, по условима Завода за

заштиту природе; Надстершница може бити од савремених фолија или другог лаког материјала, тако да се што мање наруши амбијент простора.

9. обавезно предвидети риголе за одводњавање површинских вода, а све у складу са важећим стандардима и прописима. Израдити нове тротоаре, са прописаним падовима од објекта, завршно обрађене резаним правоугаоним гранитним пикованим или паљеним плочама, са профилисаним риголама од истог материјала. За прилаз објекту израдити нове шире стазе, финално обрађене на исти начин као и тротоари. Потребно је предвидети увођење нове расвете и других елемената мобилијара и опреме усклађене са опремом парка;
10. Обавезна је израда Идејног решења објекта и уређења целокупног партера, а уз сталне консултације са представником Завода, ради формирања најбољег архитектонског решења;

Посебни услови за читав простор:

1. све земљане радове (копање ровова за инсталације и др.), вршити преко неасфалтираних стаза и то уз једну њихову ивицу. Ровови морају бити минималне ширине, а у свему према техничким стандардима. Након извршених радова и постављања инфраструктуре, све је обавезно вратити у првобитно стање;
 2. ако се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не-оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен. (члан 109 Закона о заштити културних добара " Сл. гласник " бр.71/49).
- II. Подносилац захтева је дужан да изради Пројекте за наведене објекте и то за објекте „Ђулара“, „Талпара“ као и Пројекат за реконструкцију/изградњу објекта на „Звездари“: у парку Буковичке бање у Аранђеловцу, односно другу документацију у складу са издатим условима из тачке I овог решења.
- III. По изради Пројекта односно друге документације, у складу са овим условима, подносилац захтева је дужан да на исти прибави сагласност Завода за заштиту споменика културе у Крагујевцу.
- IV. Ово решење не ослобађа подносиоца захтева обавезе прибављања и других услова, дозвола и сагласности предвиђених прописима о планирању и уређењу простора и насеља и изградњи објеката.
- V. Ово решење важи две године од дана издавања.

Образложење

ЈКП "Зеленило Аранђеловац" из Аранђеловца, обратио се Заводу захтевом бр. 1792 од 01.08.2025.год., заведен у Заводу под бр. 840-02/1 од 05.08.2025.год., којим тражи утврђивање услова за санцију и конзервацију оштећених објеката за точење воде "Ђулара", "Талпара" и објекта на Звездари, у оквиру Парка Буковичка бања у аранђеловцу.

Предметни објекти (Ђулар, Талпара и објекат на Звездари) налазе се у оквиру Парка Буковичке бање, који је под заштитом као у оквиру просторне културно-

историјске целине Парка Буковичке Бање у Аранђеловцу, која је као таква утврђена за културно добро одлуком СО Аранђеловац бр. 06-16/89-01 од 27. јануара 1989. године (Општински сл. гласник 1/89 од 11.02.1989. год.).

После увида у документацију којом располаже Завод и непосредног увида на лицу места, утврђени су услови за извођење мера техничке заштите и других радова из диспозитива овог решења.

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења дозвољена је жалба Републичком заводу за заштиту споменика културе, Београд у року од 15 дана од дана његовог достављања. Жалба не задржава извршење овог решења.

Податке дале:

Снежана Станковић, дипл. инж. арх

Маријана Беџ, дипл. инж. арх

Александра Стефановић, дипл. историч. уметности



В.д. директора

Предраг Вукашиновић

ДОСТАВИТИ:

- Подносиоцу захтева,
- архиви Завода
- досијеу споменика

Број / 634-02/1
Дана / 13.03. 2026 год.
КРАГУЈЕВАЦ

Завод за заштиту споменика културе у Крагујевцу, на основу члана 137. Закона о културном наслеђу („Сл. Гл. РС” бр. 129/21) а у вези са члана 99. став 2. тачка 2, 101. став 1. и 104. Закона о културним добрима (“Службени гласник РС” бр.71/94)) и члана 104. Закона о општем управном поступку (“Службени гласник РС” бр.18/16), а на захтев Ј.К.П. „Зеленило Аранђеловац“ , венац Слободе 10, Аранђеловац, бр.715 од 09.03.2026.год.(заведено у Заводу под бројем 634-02/2 од 10.03.2026). доноси

РЕШЕЊЕ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Елаборат инвестиционог одржавања точилишта „Ђулара“ које се налази у Парку Буковичке Бање

II. Инвеститор је дужан да обавести доносиоца овог решења под претњом прекршајне одговорности пријави почетак радова као и да у року од 15 дана од дана завршетка радова о томе обавести доносиоца овог решења ради прегледа и провере на лицу места да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом на основу које је дата сагласност.

III. Ово решење не ослобађа подносиоца захтева обавезе прибављања и других услова, дозвола и сагласности предвиђених прописима о планирању и уређењу простора и насеља и изградњи објеката.

Образложење

Ј.К.П. „Зеленило Аранђеловац“, венац Слободе 10, Аранђеловац, обратило се Заводу захтевом бр. 634-02/2 од 10.03.2026. за давањем сагласности на Елаборат инвестиционог одржавања точилишта „Ђулара“ које се налази у Парку Буковичке Бање, који је у складу са условима Завода број 840-02/2 од 04.08.2025. године. На основу наведеног решено је као у диспозитиву.

Податке дали:

Снежана Станковић, дипл. инж. арх. 

Маријана Беџ, дипл. инж. арх.


Александра Стефановић, дипл.историч.уметност 

Доставити: - подносиоцу захтева:

- архиви Завода
- досијеу

Директора
Предраг Вукашиновић





ЛЕГЕНДА

- постојећи објекат - предмет интервенције
- главни прилаз објекту
- пешачка стаза
- уређене зелене површине парка

ПОВРШИНА ПАРЦЕЛЕ 1934/1 КО АРАНЂЕЛОВАЦ	177504.00 m ²
ГРАЂЕВИНСКА БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА	12.00 m ²
БРУТО РАЗВИЈЕНА ГРАЂЕВИНСКА ПОВРШИНА ОБЈЕКТА	12.00 m ²
ПОВРШИНА ЗЕМЉИШТА ПОД ОБЈЕКТОМ	12.00 m ²

ТОЧИЛИШТЕ "ЂУЛАРА"
АРАНЂЕЛОВАЦ

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

Р 1 : 250

Ситуација


Постојеће стање



intellinea d.o.o.		ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИНЖЕЊЕРИНГ И ОПРЕМАЊЕ ЕНТЕРИЈЕРА 11111 БЕОГРАД, КУМАНОВСКА 2	
НАЗИВ ПРОЈЕКТА	ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ТОЧИЛИШТА "ЂУЛАРА", НА К.П.1934/1, К.О. АРАНЂЕЛОВАЦ, У ОКВИРУ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ "ПАРК БУКОВИЧКЕ БАЊЕ"		
НАЗИВ ОБЈЕКТА	ТОЧИЛИШТЕ "ЂУЛАРА" К.П.1934/1, К.О.АРАНЂЕЛОВАЦ		
ИНВЕСТИТОР	Општина Аранђеловац- управљач ЈКП "Зеленило Аранђеловац" Венац слободе 10, 34300 Аранђеловац		ДЕО ПРОЈЕКТА: О-ГЛАВНА СВЕСКА
ГЛАВНИ ПРОЈЕКТАНТ	ПРЕДРАГ ЈОШИЋ, диа бр. лиц. 300 8108 04		ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДП
			РАЗМЕРА: 1:250
			ДАТУМ: 02.2026.
НАЗИВ ЦРТЕЖА	Ситуација- постојеће стање		БРОЈ ЦРТЕЖА: 01

ЛЕГЕНДА

	природни камен - буџаст
	природни камен - брушен
	природни камен - штокован
	природни камен - ломљени/терацо
	бетон



ТОЧИЛИШТЕ "ЋУЛАРА"
АРАНЋЕЛОВАЦ

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

P 1 : 50

Основа точилишта

Постојеће стање



интелинеа д.о.о.		ПРЕДУЗЕТЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИНЖЕЊЕРИНГ И ОПРЕМАЊЕ ЕНТЕРИЈЕРА 11111 БЕОГРАД, КУМАНОВСКА 2	
НАЗИВ ПРОЈЕКТА	ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ТОЧИЛИШТА "БУЛАРА", НА К.П.1934/1, К.О. АРАНЂЕЛОВАЦ, У ОКВИРУ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ "ПАРК БУКОВИЧКЕ БАЊЕ"		
НАЗИВ ОБЈЕКТА	ТОЧИЛИШТЕ "БУЛАРА" К.П.1934/1, К.О.АРАНЂЕЛОВАЦ		
ИНВЕСТИТОР	Општина Аранђеловац- управљач ЈКП "Зеленило Аранђеловац" Венац слободне 10, 34300 Аранђеловац		
ГЛАВНИ ПРОЈЕКТАНТ	ПРЕДАРАГ ЈОШИЋ, ДИП Бр. мш. 300 8108 04	ДЕО ПРОЈЕКТА: О- ГЛАВНА СВЕСКА	БРОЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДП
		РАЗМЕР:	1:50
		ДАТУМ:	02.2026
НАЗИВ ЦРТЕЖА	Основа точилишта- постојеће стање		БРОЈ ЦРТЕЖА: 02

ЛЕГЕНДА

- природни камен - брушен
- природни камен - штокован
- природни камен- ломљени/терацо
- бетон
- постојећа хидроизолација
- опека

ТОЧИЛИШТЕ "БУЛАРА"
АРАНЂЕЛОВАЦ

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

Р 1 : 50

Основа у нивоу крова
надстрешнице


Постојеће стање




[Signature]

intellinea d.o.o.		ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИНЖЕЊЕРИНГ И ОПРЕМАЊЕ ЕНТЕРИЈЕРА 11111 БЕОГРАД, КУМАНОВСКА 2	
НАЗИВ ПРОЈЕКТА	ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ТОЧИЛИШТА "БУЛАРА", НА К.П.1934/1, К.О. АРАНЂЕЛОВАЦ, У ОКВИРУ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ "ПАРК БУКОВИЧКЕ БАЊЕ"		
НАЗИВ ОБЈЕКТА	ТОЧИЛИШТЕ "БУЛАРА" К.П.1934/1, К.О.АРАНЂЕЛОВАЦ		
ИНВЕСТИТОР	Општина Аранђеловац- управљач ЈКП "Земљино Аранђеловац" Венац слободе 10, 34300 Аранђеловац		ДЕО ПРОЈЕКТА: О-ГЛАВНА СВЕСКА
ГЛАВНИ ПРОЈЕКТАНТ	ПРЕДРАГ ЈОШИЋ, диа бр. лиц. 300 8108 04		ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДП
			РАЗМЕР: 1:50
			ДАТУМ: 02.2026.
НАЗИВ ЦРТЕЖА	Основа у нивоу крова надстрешнице - постојеће стање		БРОЈ ЦРТЕЖА: 03

ИСТОЧНИ ИЗГЛЕД



РАЗВИЈЕНИ ИЗГЛЕД БОЧНИХ ЗИДОВА



ТОЧИЛИШТЕ "ЂУЛАРА"
АРАНЂЕЛОВАЦ

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

Р 1 : 50

Источни изглед и
развијени изглед бочних зидова

Постојеће стање




intellinea d.o.o.		ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИНЖЕЊЕРИНГ И ОПРЕМАЊЕ ЕНТЕРИЈЕРА 11111 БЕОГРАД, КУМАНОВСКА 2	
НАЗИВ ПРОЈЕКТА	ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ТОЧИЛИШТА "ЂУЛАРА", НА К.П.1934/1, К.О. АРАНЂЕЛОВАЦ, У ОКВИРУ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ "ПАРК БУКОВИЧКЕ БАЊЕ"		
НАЗИВ ОБЈЕКТА	ТОЧИЛИШТЕ "ЂУЛАРА" К.П.1934/1, К.О.АРАНЂЕЛОВАЦ		
ИНВЕСТИТОР	Општина Аранђеловац: управљач ЈКП "Зеленило Аранђеловац" Венац слободе 10, 34300 Аранђеловац		ДЕО ПРОЈЕКТА: О-ГЛАВНА СВЕСКА
ГЛАВНИ ПРОЈЕКТАНТ	ПРЕДРАГ ЈОШИЋ, диа бр. лиц. 300 8108 04		ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДП
			РАЗМЕРА: 1:50
			ДАТУМ: 02.2026.
НАЗИВ ЦРТЕЖА	Источни изглед и развијени изглед бочних зидова - постојеће стање		БРОЈ ЦРТЕЖА: 04



Постојеће стање



intellinea d.o.o.		ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИНЖЕЊЕРИНГ И ОПРЕМАЊЕ ЕНТЕРИЈЕРА 11111 БЕОГРАД, КУМАНОВСКА 2	
НАЗИВ ПРОЈЕКТА	ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ТОЧИЛИШТА "ЂУЛАРА", НА К.П.1934/1, К.О. АРАНЂЕЛОВАЦ, У ОКВИРУ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ "ПАРК БУКОВИЧКЕ БАЊЕ"		
НАЗИВ ОБЈЕКТА	ТОЧИЛИШТЕ "ЂУЛАРА" К.П.1934/1, К.О.АРАНЂЕЛОВАЦ		
ИНВЕСТИТОР	Општина Аранђеловац- управљач ЈКП "Зеленило Аранђеловац" Венац слободе 10. 34300 Аранђеловац		ДЕО ПРОЈЕКТА: О-ГЛАВНА СВЕСКА
ГЛАВНИ ПРОЈЕКТАНТ	ПРЕДРАГ ЈОШИЋ, диа бр. лиц. 300 8108 04		ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДП
			РАЗМЕРА: 1:50
			ДАТУМ: 02.2026.
НАЗИВ ЦРТЕЖА	Пресек А-А - постојеће стање		БРОЈ ЦРТЕЖА: 05



ЛЕГЕНДА

- постојећи објекат - предмет интервенције
- главни прилаз објекту
- пешачка стаза
- уређене зелене површине парка

ПОВРШИНА ПАРЦЕЛЕ 1934/1 КО АРАНЂЕЛОВАЦ	177504.00 m²
ГРАЂЕВИНСКА БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА	12.00 m²
БРУТО РАЗВИЈЕНА ГРАЂЕВИНСКА ПОВРШИНА ОБЈЕКТА	12.00 m²
ПОВРШИНА ЗЕМЉИШТА ПОД ОБЈЕКТОМ	12.00 m²

ТОЧИЛИШТЕ "ЂУЛАРА"
АРАНЂЕЛОВАЦ

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

Р 1 : 250

Ситуација


Пројектовано стање



intellinea d.o.o.		ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИНЖЕЊЕРИНГ И ОПРЕМАЊЕ ЕНТЕРИЈЕРА 11111 БЕОГРАД, КУМАНОВСКА 2	
НАЗИВ ПРОЈЕКТА	ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ТОЧИЛИШТА "ЂУЛАРА", НА К.П.1934/1, К.О. АРАНЂЕЛОВАЦ, У ОКВИРУ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ "ПАРК БУКОВИЧКЕ БАЊЕ"		
НАЗИВ ОБЈЕКТА	ТОЧИЛИШТЕ "ЂУЛАРА" К.П.1934/1, К.О.АРАНЂЕЛОВАЦ		
ИНВЕСТИТОР	Општина Аранђеловац- управљач ЈКП "Зеленило Аранђеловац" Венац слободе 10, 34300 Аранђеловац		ДЕО ПРОЈЕКТА: О-ГЛАВНА СВЕСКА
ГЛАВНИ ПРОЈЕКТАНТ	ПРЕДРАГ ЈОШИЋ, диа бр. лиц. 300 8108 04		ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДП
			РАЗМЕРА: 1:250
			ДАТУМ: 02.2026.
НАЗИВ ЦРТЕЖА	Ситуација- пројектовано стање		БРОЈ ЦРТЕЖА: 06

ЛЕГЕНДА

- природни камен - буњаст
- природни камен - брушен
- природни камен - штокован
- природни камен- помгљени/терацо
- бетон



ТОЧИЛИШТЕ "БУЛАРА"
АРАНЂЕЛОВАЦ

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

Р 1 : 50

Основа точилишта

Пројектовано стање



intellinea d.o.o.		ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИНЖЕЊЕРИНГ И ОПРЕМАЊЕ ЕНТЕРИЈЕРА 11111 БЕОГРАД, КУМАНОВСКА 2	
НАЗИВ ПРОЈЕКТА	ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ТОЧИЛИШТА "БУЛАРА", НА К.П.1934/1, К.О. АРАНЂЕЛОВАЦ, У ОКВИРУ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ "ПАРК БУКОВИЧКЕ БАЊЕ"		
НАЗИВ ОБЈЕКТА	ТОЧИЛИШТЕ "БУЛАРА" К.П.1934/1, К.О.АРАНЂЕЛОВАЦ		
ИНВЕСТИТОР	Општина Аранђеловац- управљач ЈКП "Земљино Аранђеловац" Венац слободе 10, 34300 Аранђеловац		ДЕО ПРОЈЕКТА: О-ГЛАВНА СВЕСКА
ГЛАВНИ ПРОЈЕКТАНТ	ПРЕДРАГ ЈОШИП, диа бр. лиц. 300 8108 04		ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДП
			РАЗМЕР: 1:50
			ДАТУМ: 02.2026.
НАЗИВ ЦРТЕЖА	Основа точилишта - пројектовано стање		БРОЈ ЦРТЕЖА: 07

ЛЕГЕНДА

- природни камен - брушен
- природни камен - штокован
- природни камен- ломљени/терацо
- бетон
- хидроизолација заштићена "Соларфлексом"

ТОЧИЛИШТЕ "БУЛАРА"
АРАНЂЕЛОВАЦ

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

Р 1 : 50

Основа у нивоу крова
надстрешнице


Пројектовано стање



[Signature]

intellinea d.o.o.		ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИНЖЕЊЕРИНГ И ОПРЕМАЊЕ ЕНТЕРИЈЕРА 11111 БЕОГРАД, КУМАНОВСКА 2	
НАЗИВ ПРОЈЕКТА	ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ТОЧИЛИШТА "БУЛАРА", НА К.П.1934/1, К.О. АРАНЂЕЛОВАЦ, У ОКВИРУ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ "ПАРК БУКОВИЧКЕ БАЊЕ"		
НАЗИВ ОБЈЕКТА	ТОЧИЛИШТЕ "БУЛАРА" К.П.1934/1, К.О.АРАНЂЕЛОВАЦ		
ИНВЕСТИТОР	Општина Аранђеловац- управљач ЈКП "Земинило Аранђеловац" Венац слободе 10, 34300 Аранђеловац		ДЕО ПРОЈЕКТА: О-ГЛАВНА СВЕСКА
ГЛАВНИ ПРОЈЕКТАНТ	ПРЕДРАГ ЈОШИЋ, диа бр. лиц. 300 8108 04		ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДП
			РАЗМЕР: 1:50
			ДАТУМ: 02.2026.
НАЗИВ ЦРТЕЖА	Основа у нивоу крова надстрешнице - пројектовано стање		БРОЈ ЦРТЕЖА: 08


ИСТОЧНИ ИЗГЛЕД



ЛЕГЕНДА

- природни камен - буњаст
- природни камен - брушен
- природни камен - штокован
- 1 - 12 постојеће плоче од природног брушеног камена
- A - Ђ нове плоче од природног брушеног камена

РАЗВИЈЕНИ ИЗГЛЕД БОЧНИХ ЗИДОВА



ТОЧИЛИШТЕ "ЂУЛАРА"
АРАНЂЕЛОВАЦ

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ


Р 1 : 50

Источни изглед и
развијени изглед бочних зидова

Пројектовано стање



intellinea d.o.o.		ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИНЖЕЊЕРИНГ И ОПРЕМАЊЕ ЕНТЕРИЈЕРА 11111 БЕОГРАД, КУМАНОВСКА 2	
НАЗИВ ПРОЈЕКТА	ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ТОЧИЛИШТА "ЂУЛАРА", НА К.П.1934/1, К.О. АРАНЂЕЛОВАЦ, У ОКВИРУ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ "ПАРК БУКОВИКЕ БАЊЕ"		
НАЗИВ ОБЈЕКТА	ТОЧИЛИШТЕ "ЂУЛАРА" К.П.1934/1, К.О.АРАНЂЕЛОВАЦ		
ИНВЕСТИТОР	Општина Аранђеловац; управљач ЈКП "Зеленило Аранђеловац" Венац слободе 10, 34300 Аранђеловац		ДЕО ПРОЈЕКТА: О-ГЛАВНА СВЕСКА
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАНТ	ПРЕДРАГ ЈОШИЋ, диа бр. лиц. 300 8108 04		ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДП
			РАЗМЕРА: 1:50
			ДАТУМ: 02.2026.
НАЗИВ ЦРТЕЖА	Источни изглед и развијени изглед бочних зидова - пројектовано стање		БРОЈ ЦРТЕЖА: 09



ТОЧИЛИШТЕ "ЂУЛАРА"
АРАНЂЕЛОВАЦ

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

Р 1 : 50

Пресек А-А

Пројектовано стање



[Handwritten signature]

intellinea d.o.o.		ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИНЖЕЊЕРИНГ И ОПРЕМАЊЕ ЕНТЕРИЈЕРА 11111 БЕОГРАД, КУМАНОВСКА 2	
НАЗИВ ПРОЈЕКТА	ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ТОЧИЛИШТА "ЂУЛАРА", НА К.П.1934/1, К.О. АРАНЂЕЛОВАЦ, У ОКВИРУ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ "ПАРК БУКОВИЧКЕ БАЊЕ"		
НАЗИВ ОБЈЕКТА	ТОЧИЛИШТЕ "ЂУЛАРА" К.П.1934/1, К.О.АРАНЂЕЛОВАЦ		
ИНВЕСТИТОР	Општина Аранђеловац- управљач ЈКП "Зеленило Аранђеловац" Венац слободе 10, 34300 Аранђеловац		ДЕО ПРОЈЕКТА: О-ГЛАВНА СВЕСКА
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАНТ	ПРЕДРАГ ЈОШИЋ, диа бр. лиц. 300 8108 04		ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДП
			РАЗМЕРА: 1:50
			ДАТУМ: 02.2026.
НАЗИВ ЦРТЕЖА	Пресек А-А - пројектовано стање		БРОЈ ЦРТЕЖА: 10